PÔDORYS ZÁKLADOV

M 1:100



REZ ZÁKLADOM

M 1:25



1 BETÓNOVÝ PARKOVÝ OBRUBNÍK TELESA IHRISKA ROZMER 1000/250/50 mm, FARBA SEDÁ, PLOCHÁ HORNÁ HRANA

2 BETÓNOVÁ PATKA KOTEVNEJ PLATNE, 44 ks

3 OCELOVÁ KOTEVNÁ PLATŇA S KOTEVNÝMI TZRŇMI, OSADENÁ PRI BETÓNAŽI ZÁKLADOVEJ PÄTKY

4 ORIENTAČNÁ HORNÁ ÚROVEŇ ZAROVNANEJ ZEMNEJ PLÁNE

5 UMELÝ MULTIŠPORTOVÝ TRÁVNIK V. 20 mm

6 VRCHNÁ VRSTVA KAMENNEJ DRTE fi 0–4 mm, HRÚBKA VRSTVY 40 mm

7 VRSTVA KAMENNEJ DRTE fi 16–32 mm, HRÚBKA VRSTVY 100 mm

8 VRSTVA KAMENNEJ DRTE fi 32–63 mm, HRÚBKA VRSTVY 150 mm



Autor návrhu	Milan Sliva			Milan Sliva – Projekty jednoduchých a drobných stavieb Na Stebníčku 611, ZBOROV 08633 Tel. 0914 149 669	
Vypracoval	Milan Sliva	Zodpovedný projektant	Ing. Ján Cebuľak		
Podpis					
Investor	Obec Záhradné			Formát	3 x A4
Miesto stavby	Obec Záhradné		parcela č. 993	Dátum	02/2020
STAVBA: VÝSTAVBA MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA PRE OBEC ZÁHRADNÉ				Stupeň	Dokumentácia pre stavebné konanie
				Zákazka č.	2020021141
				Mierka	1:100
OBSAH VÝKRESU: PÔDORYS ZÁKLADOV				Číslo výkresu	D - 1.02